



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação asfáltica Rua Gualba e Acesso Proinfância

Nº SICONV
899849

Nº OPERAÇÃO
1070585-11

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Charqueadas

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação asfáltica Rua Gualba e Acesso Proinfância				
1.	Pavimentação asfáltica Rua Gualba e Acesso Proinfância		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
-	PLACA DE OBRA	m²	-	
-	SERVIÇO TOPOGRÁFICO	m²	-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNIDADE	1,00	1
-	MOBILIZAÇÃO	-	-	
1.2.			-	
-	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	m³	-	1131,74
-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT ATÉ 10KM	CHP	-	1584,43
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	995,12	1269,29
1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	190,39	190,39
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.330,92	5330,92
1.2.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.176,45	1.176,45
1.2.5.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO	M²	1.269,29	1.269,29
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	58,82	58,82
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.646,96	1646,96
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	286,00	286,00
1.2.9.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	722,00	0,70*1031,42
1.2.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	23.248,40	722*32,2
1.2.11.	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 07/2021	M3	38,07	68*0,6*0,07
1.2.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.065,96	38,07 * 28
1.2.13.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	190,39	1269,29*0,15
1.2.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	7.463,28	190,39 * 39,20
1.3.	Serviços Complementares		-	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	639.568,86	
Serviços Preliminares		
Serviços Preliminares		
Serviços Preliminares	1,00	
Serviços Preliminares		
	995,12	
	190,39	
	5.330,92	
	1.176,45	
	1.269,29	
	58,82	
	1.646,96	
	286,00	
	722,00	
	23.248,40	
	38,07	
	1.065,96	
	190,39	
	7.463,28	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação asfáltica Rua Gualba e Acesso Proinfância

Nº SICONV
899849

Nº OPERAÇÃO
1070585-11

PROponente / Tomador
Prefeitura Municipal de Charqueadas

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação asfáltica Rua Gualba e Acesso Proinfância				
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	701,51	701,51
1.3.2.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL	m²	23,08	23,08
1.3.3.	PLACA SINALIZAÇÃO PASSAGEM PEDESTRE	UNIDADE	2,00	2,00
1.3.4.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UNIDADE	1,00	
1.3.5.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,05	10,05
1.3.6.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	71,00	71,00
1.3.7.	DESMOBILIZAÇÃO	-	0,50	0,5

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
Serviços Complementares
Serviços Complementares
Serviços Complementares
Serviços Complementares
Serviços Complementares
Serviços Complementares
Serviços Complementares

Pavimentação	1	2
	639.588,86	
	701,51	
	23,08	
	2,00	
	1,00	
	10,05	
	71,00	
	0,50	

Charqueadas/RS

Local

terça-feira, 29 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: João Alberto F. Lima

CREA/CAU: 50033

ART/RRT: 13761230